

MÄÄRÄLUETTELO URAKKALASKENTAA VARTEN

Hankkeen nimi:

Sonkajärven pohjapadon rakentaminen

Työnumero:

Hankkeen tyyppi:

Pohjapatosuunnittelu

Kustannuslaskija:

Maveplan Oy

Asiakas:

Sonkajärven kunta

Hankkeen sijainti:

Sonkajärvi

Päivämäärä:

29.8.2025

Suorite	Yksikkö	Määrä
1000 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet		
1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat		
Poistettava ja suojattava puusto	erä	1
1800 Penkereet, maapadot ja täytöt		
Huoltotien sekä veneluiskan alueen raivaus ja tasaus	m ²	450
pohjapadon tiivistemoreeni	m ³ rtr	500
pohjapadon teko louheesta d65>300 mm + soratiivistys	m ³ rtr	1000
luonnonkivi #50-200 mm rantatörmään	m ³ rtr	200
AB22	m ² rtr	30
KaM 0/32	m ³ rtr	70
SrM/KaM 0/16	m ³ rtr	15
Suodatinhiekkataasaushiekka	m ³ rtr	70
Routaeriste xps	m ² rtr	100
Suodatinkangas N2	m ² rtr	50
Veneluiskaelementti (4 x 2,1 m)	kpl	13
2000 Päällys- ja pintarakenteet		
2100 Päällysrakenteen osat		
maisemakiviä d= n. 0.4...0.6 m puoliksi upotettuna verhoukseen	kpl	100
viimeistelytyöt	erä	1